

Przedmiar Robót:

Wykonanie stabilizacji mechanicznej kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10 cm, wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami o wysokości 8 – 11 mm i 5 – 8 mm na drodze gminnej o długości 56 mb i szerokości 3,8 m w miejscowości Dąbrowie (dz. nr 123)

CPV – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	0,056 km		
2	KNR 2-31 0111-03 0111-04 0111-06	Wykonanie stabilizacji mechanicznej z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 10cm po zagęszczeniu na istniejącym przebiegu drogi gminnej	212,800 m ²		
3	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3PU(lub o podobnych właściwościach) przy użyciu grysów kamiennych frakcji 8-11 mm w ilości 13 kg/m ²	212,800 m ²		
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3PU (lub o podobnych właściwościach) przy użyciu grysów kamiennych frakcji 5 - 8 mm w ilości 10 kg/m ²	212,800 m ²		

Wartość ofertowa NETTO

Podatek VAT

Wartość ofertowa BRUTTO

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)