

Przedmiar Robót:

Wykonanie stabilizacji mechanicznej kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10 cm, wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami o wysokości 8 – 11 mm i 5 – 8 mm na drodze gminnej o długości 110 mb i szerokości 4,5 m w miejscowości Rudzienice (dz. nr 252/2)

CPV – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	0,110 km		
3	KNR 2-31 0111-03 0111-04 0111-06	Wykonanie stabilizacji mechanicznej z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 10cm po zagęszczeniu na istniejącym przebiegu drogi gminnej	495,000 m ²		
4	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3PU(lub o podobnych właściwościach) przy użyciu grysów kamiennych frakcji 8-11 mm w ilości 13 kg/m ²	495,000 m ²		
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3PU (lub o podobnych właściwościach) przy użyciu grysów kamiennych frakcji 5 - 8 mm w ilości 10 kg/m ²	495,000 m ²		
6	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp i dna rowu(max. do 0,3 m gł.)	2,000 m ³		
7	KNNR 6 1301/4 1301/1	Plantowanie poboczy, uzupełnienie gruntem miejscowym, profilowanie 0,2m	44,000 m ²		
8	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe na zjazdach gospodarczych, warstwa gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	1,000 m ²		
9	Kalkulacja własna	Wykonanie oznakowania drogowego (A-7- 1 szt.,)	1 Kpl.		

<i>Wartość ofertowa NETTO</i>	
<i>Podatek VAT</i>	
<i>Wartość ofertowa BRUTTO</i>	

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)