


RYSUNEK SZCZEGÓŁÓW DOCIEPLEŃ


skala 1:10



DETAL DOCIEPLENIA NAROŻA WKŁĘŚŁEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY




DETAL DOCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY



UWAGI:

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

Inwestor:				URZĄD GMINY W IŁAWIE UL. GEN. WŁ. ANDERSA 2A 14-200 IŁAWA		
Nazwa inwestycji: BUDOWA REMIZY OSP WE FRANCISZKOWIE WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU				Stadium: Projekt budowlany		
Lokalizacja inwestycji: FRANCISZKOWO, DZIAŁKA NR 145 i 158/5 OBRĘB GEODEZYJNY FRANCISZKOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA IŁAWA				Branża: Architektoniczna		
Tytuł rysunku: RYSUNEK SZCZEGÓŁÓW DOCIEPLEŃ				Skala: 1:10	Nr rewizji: 00	Nr rysunku: A7
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	 ul. Broniewskiego 18, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie NIP 877-139-35-91, REGON 281-473-798 tel. 501-524-183, mail: att-tomaszhaska@o2.pl		
Projektant	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz Marciniak	BUA.3.16/63				
Opracował/a	inż. Daria Nowicka					
Sprawdzający	mgr inż. arch. Malwina Staśkiewicz	5/WMOKK/2015				
DATA:	07-2016	Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.				