

OZNACZENIA:

branża drogowa

- proj. obrzeże 8x30
- proj. krawężnik obniżony 15x30
- proj. krawężnik 15x30
- proj. bariera energochłonna
- proj. bariera U11a
- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki bet. gr 8cm
- zjazd - kostka brukowa gr 8cm (kolor grafitowy)
- chodnik - kostka gr 6cm i 8cm (kolor żółty)
- zatoka autobusowa - kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary)
- poszerzenie - nawierzchnia bitumiczna
- rondo - kostka granitowa gr. 8-10cm
- prfilowanie, pogłębianie rowu

branża elektryczna

- proj. słup oświetleniowy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach pasa drogowego
2. Na sieciach podziemnych (teletechnicznych i energetycznych) posadowionych na nienormowych rzędnych kolidujących z robotami oraz pod chodnikami i zjazdami należy założyć rury osłonowe
3. Do działki należy jeden wjazd indywidualny - lokalizację uzgodnić z właścicielem posesji i dostosować do terenu przyległego
4. Wydruk mapy elektronicznej zgodny z zasobami PODGiK w Iławie .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Nadzorowanie i Projektowanie Marcin Jastrzębski			
INWESTOR:	GMINA IŁAWA ul. Andersa 2A, 14-200 Iława			
ZADANIE:	**Budowa chodnika Starzykowo w km 0+000 - 0+785**			
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Projektant:	mgr inż. Marcin Jastrzębski	Stadium:	PZT	Nr umowy: -
		Branża:	Drogowa Elektryczna	Nr archiwum: -
		Skala:	1 : 500	Nr rysunku: 4/6
		Data:	04.2016	