


CENTRUM KULTURALNO - REKREACYJNE STRADOMNO

RZUT DACHU

1 : 100



ZESTAWIENIE DREWNA NA WIĘZBĘ DACHOWĄ

Nr	Nazwa elem.	Wymiary przekroju [cm]	Długość [cm]	Długość przyjęta [cm]	Ilość [szt]	Długość łączna [m]	Objętość [m ³]
1	Krokiew A	7,5x20	593	600	48	288,0	4,32
2	Krokiew B	7,5x20	528	535	20	107,0	1,61
3	Murłata	14x14	2970	3000	2	60,0	1,18
4	Jętki	6,3x20	654	660	68	448,8	5,65
5	Łaty	3,8x5	3045	3080	26	800,8	1,52
6	Nakładka	5x20	179	185	68	125,8	1,26
7	Usztywnienie	5x10	2970	3000	4	120,0	0,60
8	Słupek	7,5x20	206	210	34	71,4	1,07
9	Balik strug.	4x22	3045	3080	2	61,6	0,54
10	Desk. połaci	2,5x582	2970	3000	2	60,0	8,73
RAZEM [m ³]						26,50	

PROJEKT BUDOWLANY		Projektant konstrukcja: inż.Wiesław Kuczmarski upr.proj.arch.konstr.nr 377/94/OL, 8/02/OL
SKALA 1:100	Projekt budowlany: CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE	
DATA 10.2013	Investor: GMINA ILAWA 14-202 Iława , ul.Andersa 2 a	Sprawdzający konstrukcja: mgr inż.Zygmunt Liczmański upr.proj.konstr.nr 9/02/OL
Nr rys. 12	Lokalizacja: Stradomno gm. Iława działka nr 20/4 - obręb 36 Stradomno	
Rysunek: RZUT KONSTRUKCJI DACHU		