

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Przebudowa parkingu GOPS przy ul. Dąbrowskiego w Iławie

Adres budowy: ul. Dąbrowskiego Iława
Obręb 2
Działka nr 204/8

Obiekt: Parking

Branża: DROGOWA

Inwestor: Gmina Iława
ul. Gen. Wł. Andersa 2A
14-200 Iława

Celem prac projektowych jest przebudowa parkingu GOPS

W ramach pbudowy projektuje się:

- ☐ ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
- ☐ podbudowa z kłsm 0/31,5
- ☐ drogi dojazdowe z kostki brukowej gr. 8cm oraz parking z kostki brukowej gr. 8cm i płyt ażurowych gr. 8cm
- ☐ wymiana nawierzchni chodnika na kostę brukową gr. 6cm
- ☐ ogrodzenie przed i za budynkiem wraz z bramą przesuwną szt.2
- ☐ zieleni ozdobna

Sporządził: Marcin Jastrzębski

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
-	-	-	ROBOTY DROGOWE	-	-	-	-
-	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-	-	-
2	-	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,050		
-	45111100-9	D.01.03.02	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń itp..	-	-	-	-
3	-	-	Rozebranie krawężników	m	92,300		
4	-	-	Rozebranie nawierzchni z płyt 50x50	m2	32,800		
-	-	-	Usunięcie karp po wyciętych drzewach wraz z wywozem oraz zasypianie dołów po karczowaniu	szt.	5,000		
-	-	-	RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-	-	-
-	45111000-8	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	-	-	-	-
-	-	D.02.01.01	Wykonanie wykopów gruntach kat. I-V	-	-	-	-
11	-	-	Wykopy w gruncie I kat. z transportem na odl. do 4 km na odkład	m³	325,000		
-	-	-	RAZEM ROBOTY ZIEMNE	-	-	-	-
-	-	-	PODBUDOWY	-	-	-	-
-	-	D-04.01.02	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	-	-	-	-
15	-	-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	702,480		
-	-	-	Warstwa odsączająca	-	-	-	-
-	-	-	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm	m2	702,480		
-	-	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	-	-	-	-
16	-	-	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu gr. 15 cm (0/31,5)	m2	747,980		
-	-	-	RAZEM PODRUDOWY	-	-	-	-
-	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-	-	-
-	-	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	-	-	-	-
18	-	-	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -parking(czerwona)	m2	117,480		
-	-	-	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -droga dojazdowa (szara)	m2	220,390		
-	-	-	Wykonanie nawierzchni z płyt azurowych 60x40 o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnione ziemią urodzajną -parking (szara)	m2	154,930		
-	-	-	RAZEM NAWIERZCHNIE	-	-	-	-
-	45200000-9	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	-	-	-	-
-	-	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	-	-	-	-
19	-	-	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (0.0825 m3)	m	216,860		
-	-	-	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (0.0825 m3)	m	94,780		
-	-	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej	-	-	-	-
20	-	-	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (grafitowa) o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem w tym regulacja studzienek i zaworów	m2	45,500		
-	-	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	-	-	-	-
21	-	-	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,000		
-	-	-	RAZEM ELEMENTY ULIC I DRÓG	-	-	-	-
-	-	-	ROBOTY WYKONCZENIOWE	-	-	-	-
25	-	-	Humusowanie i obsianie terenów płaskich gr. 15cm	m2	203,100		
-	-	-	Sadzenie drzew liściastych o minimalnym obwodzie na wysok. 100cm: 6-8cn (lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon zwyczajny) na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów: średnica/głębokość dołów:0,5m	m2	8,000		
-	-	-	RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE	-	-	-	-
-	-	-	INNE ROBOTY	-	-	-	-
-	-	-	Ogrodzenie	-	-	-	-
30	-	-	Ogrodzenie segmentowe wys. 1,5m	m	109,140		
38	-	-	Brama przesuwna stalowa	kpl.	2,000		
-	-	-	Wpusty uliczne wraz płytą żeliwną	kpl.	3,000		
-	-	-	Przykanalik z rury fi 160 SN8	m	18,000		
-	-	-	Ustawienie garażu blaszanego na płycie betonowej gr. 15cm	kpl.	1,000		
-	-	-	Przestawienie ist. garażu wraz wykonaniem płyty betonowej gr. 15cm	kpl.	1,000		
-	-	-	RAZEM INNE ROBOTY	-	-	-	-
KOSZT RAZEM NETTO				-	-	-	-
Podatek VAT				-	-	-	-
KOSZT RAZEM BRUTTO				-	-	-	-