
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie chodników i placów utwardzonych kostką betonową na terenie Gminy Łława
ADRES INWESTYCJI : Miejscowości: Karaś, Gromoty, Stradomno, Rudzienice, Dół, Laseczno, Gardzień
INWESTOR : Urząd Gminy w Łławie
ADRES INWESTORA : 14-200 Łława, ul. Gen. Władysława Andersa 2a
BRANŻA : Prace polbrukarskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki
DATA OPRACOWANIA : 06 czerwca 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
06 czerwca 2012 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. UWAGI OGÓLNE

1. Zakres prac określa projekt (zgłoszenie prac) który jest integralną częścią niniejszego przedmiaru i kosztorysu,
2. Przed złożeniem oferty, wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej w terenie i zapoznać się z przewidywanym zakresem prac, stanem terenu oraz warunkami pracy,
3. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać całość niezbędnych prac do prawidłowego i kompleksowego wykonania prac budowlanych,
4. Wskazane pozycje kosztorysowe mają charakter poglądowy i można stosować odpowiedniki/zamienniki, mając na uwadze wykonanie kompleksowo całości prac przewidzianych opisem technicznym do zgłoszenia prac

Lp.	Nazwa	R z narzu- tami	M z narzu- tami	S z narzu- tami	RAZEM
1	Miejscowość KARAS				
2	Miejscowość GROMOTY				
3	Miejscowość STRADOMNO				
4	Miejscowość RUDZIENICE				
5	Miejscowość DOŁ /dostawa materiałów/				
6	Miejscowość LASECZNO				
7	Miejscowość GARDZIEN				
	RAZEM netto				
	Podatek VAT				
	Razem brutto				

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Miejscowość KARAS			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 200,00*1,05	m ² m ²	 210,00	
				RAZEM	210,00
2	KNR 2-31 d.1 0402-03 krawęż- niki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10 133,00*0,15*0,20 133,00*0,10*0,15	m ³ m ³ m ³	 3,99 2,00	
				RAZEM	5,99
3	KNR 2-31 d.1 0403-03 krawęż- niki krawęż- niki	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najazdowe - 15mb - krawężniki zwykłe - 118mb 15,00 118,00	m m m	 15,00 118,00	
				RAZEM	133,00
4	KNR 2-31 d.1 0407-05 obrzeża	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 133,00	m m	 133,00	
				RAZEM	133,00
5	KNR 2-31 d.1 0106-03 + KNR 2-31 0106- 04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15cm grubość po zagęszczeniu 200,00	m ² m ²	 200,00	
				RAZEM	200,00
6	KNR 2-31 d.1 0105-07 + KNR 2-31 0105- 08x12	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu 200,00	m ² m ²	 200,00	
				RAZEM	200,00
7	KNR 2-31 d.1 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, beton C8/10 podbudowa pod wjazdami 1,50*5,00*3	m ² m ²	 22,50	
				RAZEM	22,50
8	KNR 0-11 d.1 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości 20% powierzchni - kostka koloru szarego w ilości 48,00m ² dostawa Inwestorska /ilości nie należy ujmować w wycenie/ - kostka koloru czerwonego w ilości 8,00m ² dostawa Inwestorska /ilości nie należy ujmować w wycenie/ - pozostały zakup należy doprecyzować z istniejącym materiałem przed złożeniem oferty/zakupem potrzebnego do realizacji zadania 200,00	m ² m ²	 200,00	
				RAZEM	200,00
2		Miejscowość GROMOTY			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 2-d.2 31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 250,00*1,05	m ² m ²	 262,50	
				RAZEM	262,50
10	KNR 2-d.2 01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładcowymi na odległość do 1 km 250,00*1,05*0,20	m ³ m ³	 52,50	
				RAZEM	52,50
11	KNR 2-d.2 31 0402-03 krawęż- niki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10 45,00*0,15*0,20 15,00*0,10*0,15	m ³ m ³ m ³	 1,35 0,225	
				RAZEM	1,58
12	KNR 2-d.2 31 0403-03 krawęż- niki	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najzdowe 45,00	m m	 45,00	
				RAZEM	45,00
13	KNR 2-d.2 31 0407-05 obrzeża	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15,00	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
14	KNR 2-d.2 31 0106-03 + KNR 2-31 0106- 04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15cm grubość po zagęszczeniu 250,00	m ² m ²	 250,00	
				RAZEM	250,00
15	KNR 2-d.2 31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, beton C8/10 250,00	m ² m ²	 250,00	
				RAZEM	250,00
16	KNR 0-d.2 11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości 20% powierzchni - kostka koloru szarego w ilości 208,80m ² dostawa Inwestorska /ilości nie należy ujmować w wycenie/ - pozostały zakup należy doprecyzować z istniejącym materiałem przed złożeniem oferty/zakupem potrzebnego do realizacji zadania 250,00	m ² m ²	 250,00	
				RAZEM	250,00
3		Miejscowość STRADOMNO			
17	KNR 2-d.3 31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 76,50*1,05	m ² m ²	 80,33	
				RAZEM	80,33
18	KNR 2-d.3 31 0402-03 krawęż- niki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10 51,00*0,15*0,25 (51,00+1,50)*0,10*0,15	m ³ m ³ m ³	 1,91 0,79	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,70
19	KNR 2-d.3 31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najazdowe - 10mb - krawężniki zwykłe - 41mb	m		
	krawężniki	10,00	m	10,00	
	krawężniki	41,00	m	41,00	
				RAZEM	51,00
20	KNR 2-d.3 31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej obrzeża	m		
		51,00+1,50	m	52,50	
				RAZEM	52,50
21	KNR 2-d.3 31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		76,50	m ²	76,50	
				RAZEM	76,50
22	KNR 2-d.3 31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, beton C8/10	m ²		
		76,50	m ²	76,50	
				RAZEM	76,50
23	KNR 0-d.3 11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości 20% powierzchni	m ²		
		76,50	m ²	76,50	
				RAZEM	76,50
4		Miejscowość RUDZIENICE			
24	KNR 2-d.4 31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²		
		140,00*1,05	m ²	147,00	
				RAZEM	147,00
25	KNR 2-d.4 01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		140,00*1,05*0,20	m ³	29,40	
				RAZEM	29,40
26	KNR 2-d.4 31 0402-03	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10	m ³		
	krawężniki	20,00*0,15*0,25	m ³	0,75	
	obrzeża	54,00*0,10*0,15	m ³	0,81	
				RAZEM	1,56
27	KNR 2-d.4 31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najazdowe	m		
	krawężniki	20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
28	KNR 2-d.4 31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej obrzeża	m		
		54,00	m	54,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54,00
29	KNR 2-d.4 31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15cm grubość po zagęszczeniu 140,00	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
30	KNR 2-d.4 31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, beton C8/10 140,00	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
31	KNR 0-d.4 11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości 20% powierzchni 140,00	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
5		Miejscowość DÓŁ /dostawa materiałów/			
32	Kalkulacja indywidualna d.5	Zakup, dostawa oraz rozładunek kostki betonowej gr. 6cm koloru szarego 80,00	m ² m ²	 80,00	
				RAZEM	80,00
33	Kalkulacja indywidualna d.5	Zakup, dostawa oraz rozładunek kostki betonowej gr. 6cm koloru czerwonego 20,00	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
34	Kalkulacja indywidualna d.5	Zakup, dostawa oraz rozładunek obrzeży betonowych 30x8cm 60,00	mb mb	 60,00	
				RAZEM	60,00
6		Miejscowość LASECZNO			
35	KNR 2-d.6 31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 40,00*1,05	m ² m ²	 42,00	
				RAZEM	42,00
36	KNR 2-d.6 01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładcowymi na odległość do 1 km 40,00*1,05*0,20	m ³ m ³	 8,40	
				RAZEM	8,40
37	KNR 2-d.6 31 0402-03 obrzeża	Ława pod obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10 40,00*0,10*0,15	m ³ m ³	 0,60	
				RAZEM	0,60
38	KNR 2-d.6 31 0407-05 obrzeża	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40,00	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-d.6 31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15cm grubość po zagęszczeniu 40,00	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
40	KNR 2-d.6 31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, beton C8/10 40,00	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
41	KNR 0-d.6 11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości 20% powierzchni 40,00	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
7 Miejscowość GARDZIEN					
42	KNR 2-d.7 31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 133,00*1,05	m ² m ²	 139,65	
				RAZEM	139,65
43	KNR 2-d.7 01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 133,00*1,05*0,20	m ³ m ³	 27,93	
				RAZEM	27,93
44	KNR 2-d.7 31 0402-03 krawęż- niki	Ława pod krawężniki betonowa zwykła, beton C8/10 54,00*0,15*0,20	m ³ m ³	 1,62	
				RAZEM	1,62
45	KNR 2-d.7 31 0403-03 krawęż- niki krawęż- niki	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najazdowe - 5mb - krawężniki zwykłe - 49mb 5,00 49,00	m m m	 5,00 49,00	
				RAZEM	54,00
46	KNR 2-d.7 31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15cm grubość po zagęszczeniu 133,00	m ² m ²	 133,00	
				RAZEM	133,00
47	KNR 2-d.7 31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, beton C8/10 133,00	m ² m ²	 133,00	
				RAZEM	133,00

