

Kosztorys ofertowy - zadanie nr 3:

Wykonanie stabilizacji cementem oraz wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami na drodze gminnej o długości 784 mb i szerokości 4,0 m w miejscowości Frednowy

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie pomiaru geodezyjnego dla odtworzenia pasa drogowego oraz jego granic	km	0,784		
2	Wykonanie podbudowy poprzez doziarnienie istniejącego gruntu kruszywem naturalnym 0/31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego 0/31,5 mm ze stabilizacją gruntu cementem w ilości 18 kg/m ² o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	3136,000		
3	Wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami utrwalonej podbudowie stabilizowanej cementem przy użyciu grysów bazaltowych Warstwa dolna – 11 – 16 mm Warstwa górna – 8 – 11 mm	m ²	3136,000		
4	Profilowanie poboczy gruntowych	m ²	1568,000		
5	Uporządkowanie rowów odwadniających	km	1,568		
6	Kontrola laboratoryjna: a) opracowanie recepty na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem b) badania laboratoryjne	km	0,784		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela)