

**Przedmiar robót - zadanie:**

**Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie.**

**1. Roboty remontowe sanitariatów świetlicy.**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych (na ścianach, filarach, pilastrach) do 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowej,	~40,80 m <sup>2</sup>		
2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,	~6,30 m <sup>2</sup>		
3	KNR 401/330/5	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do ¼ cegły	~0,45 m <sup>2</sup>		
4	KNR 402/210/2	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 40-50mm (4,5m)	1 miejsce		
5	KNR 402/211/3	Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 110mm	1 szt.		
6	KNR 215/206/2	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek żeliwnych o średnicy minimalnej 50 mm	1 szt.		
7	KNR 401/710/3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II, ściany płaskie, słupy prostokątne, podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo-pianobeton; zaprawa cementowo – wapienna, do 5m <sup>2</sup> (w jednym miejscu)	~40,80 m <sup>2</sup>		
8	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	6,30 m <sup>2</sup>		
9	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	40,80 m <sup>2</sup>		
10	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana	40,80 m <sup>2</sup>		
11	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	6,30 m <sup>2</sup>		
12	KNR 202/1118/7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda kombinowana	6,30 m <sup>2</sup>		

13	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>	~12,42 m <sup>2</sup>		
14	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2 warstwowa	~6,12 m <sup>2</sup>		
15	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie	~12,42 m <sup>2</sup>		
16	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2 – warstwowa	~6,30 m <sup>2</sup>		
17	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg trocinami, zasypianie podłóg	6,30 m <sup>2</sup>		
18	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	1,24 m <sup>3</sup>		
19	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	1,24 m <sup>3</sup>		
20	KNR 402/223/2	Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW	2 kpl.		
21	KNR 401/0318/02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obróbenie ościeży o powierzchni otworu do 2m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł, drzwi 90 komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy	2 szt.		
22	KNR 402/0219/02	Przełożenie umywalki fajansowej ze wspornikiem z baterią i syfonem z tworzywa	1szt.		
23	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji wodnej (przełożenie wodomierza i wymiana części instalacji wodnej)	1 kpl.		
<b>Wartość ofertowa NETTO</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Wartość ofertowa BRUTTO</b>					

## 2. Roboty remontowe pom. gospodarczego

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
-----	----------	------	--------	------------------	---------------

1	2	3	4	5	6
1	KNR 202/1115/4	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość 1-3mm	~5,85 m <sup>2</sup>		
2	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	~5,85 m <sup>2</sup>		
3	KNR 202/1118/7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda kombinowana	5,85 m <sup>2</sup>		
4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>	~31,59 m <sup>2</sup>		
5	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2 - warstwowa	25,74 m <sup>2</sup>		
6	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2 - warstwowa	5,85 m <sup>2</sup>		
7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2 – krotne	31,59 m <sup>2</sup>		
8	KNR 401/1216	Zabezpieczenie podłóg folią, (ułożenie i usunięcie)	5,85 m <sup>2</sup>		
9	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	12 m <sup>3</sup>		
10	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	12 m <sup>3</sup>		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

### 3. Roboty remontowe magazynku przy kuchni.

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 401/1202/8	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej	~31,42 m <sup>2</sup>		

		<i>farby, pomieszczenia do 5 m<sup>2</sup></i>			
2	<i>KNR 401/1204/5</i>	<i>Zagruntowanie starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne(Unigrunt)</i>	31,42 m <sup>2</sup>		
3	<i>KNR 401/1204/5</i>	<i>Zagruntowanie starych tynków, 1-krotne, ściany (Cerplast)</i>	25,12 m <sup>2</sup>		
4	<i>KNR 202/814/1</i>	<i>Tynki pocienione mozaikowe, przecierane grubości 1,5mm, wykonane ręcznie, na ścianach; transport ręczny</i>	25,12 m <sup>2</sup>		
5	<i>KNR 202/1115/4</i>	<i>Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość 1-3mm</i>	~6,30 m <sup>2</sup>		
6	<i>KNR 202/1118/1</i>	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża</i>	~6,30 m <sup>2</sup>		
7	<i>KNR 202/1118/7</i>	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda kombinowana</i>	6,30 m <sup>2</sup>		
<i>Wartość ofertowa NETTO</i>					
<i>Podatek VAT</i>					
<i>Wartość ofertowa BRUTTO</i>					

#### **4.Roboty remontowe kuchni.**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	<i>KNR 404/504/3</i>	<i>Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych</i>	~18,00 m <sup>2</sup>		
2	<i>KNR 401/1202/8</i>	<i>Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5 m<sup>2</sup></i>	~10,80 m <sup>2</sup>		
3	<i>KNR 202/815/6</i>	<i>Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa</i>	18,00 m <sup>2</sup>		
4	<i>KNR 202/815/2</i>	<i>Wyrównanie ścian masą klejową, 2-warstwowe pod płytki ściennie glazurowane</i>	~34,40 m <sup>2</sup>		

5	KNR 401/1204/5	Zagruntowanie, 1 – krotne, ściany i posadzki (Unigrunt)	~70,40 m <sup>2</sup>		
6	KNR 401/1204/5	Zagruntowanie starych tynków, 1 – krotne, ściany (Cerplast)	34,40 m <sup>2</sup>		
7	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 cm na klej, metoda kombinowana	34,40 m <sup>2</sup>		
8	KNR 401/1209/10	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup>	~2,64 m <sup>2</sup>		
9	KNR 402/218/4	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce zlewozmywakowej	1 szt.		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

#### 5. Roboty murarskie narożnika budynku świetlicy.

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 401/331/3	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 ½ cegły	m		
2	KNR 401/301/1	Przemurowanie narożnika budynku świetlicy	1,65 m <sup>3</sup>		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

#### 6. Sala główna w budynku świetlicy.

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z desek w pomieszczeniach ponad	115 m <sup>2</sup>		

		8 m2			
2	KNR-W 4-01 0819- 07	Dwukrotne lakierowanie posadzek	115 m <sup>2</sup>		
<i>Wartość ofertowa NETTO</i>					
<i>Podatek VAT</i>					
<i>Wartość ofertowa BRUTTO</i>					

**RAZEM:**

<i>Wartość ofertowa NETTO</i>					
<i>Podatek VAT</i>					
<i>Wartość ofertowa BRUTTO</i>					

Data.....

.....  
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)