

**Przedmiar robót:**

**Budowa chodnika o długości 250 mb i szerokości 1,2 m w miejscowości Gałdowo (dz. nr 342, 308/1)**

**Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane**

**Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników**

**Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg**

**Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni**

**Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa chodnika w terenie równinnym	0,250 km		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 250*1,05	262,500 m <sup>2</sup>		
3	KNR 2-31 0402-03 Krawężniki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10  250*0,15*0,20 = 7,5m <sup>3</sup>  250*0,10*0,15 = 3,75m <sup>3</sup>	11,25 m <sup>3</sup>		
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - krawężniki najazdowe - 10mb - krawężniki zwykłe - 240mb	10,000 240,00 m		
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	250,000 m		
6	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12cm grubość po zagęszczeniu	300,000 m <sup>2</sup>		
7	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, beton C8/10  Ilość wjazdów – 2 (1,2*5,0*2)	300,000 m <sup>2</sup>		
8	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości ok. 20% powierzchni	300,000 m <sup>2</sup>		

*Wartość ofertowa NETTO*

*Podatek VAT*

*Wartość ofertowa BRUTTO*

Data.....

.....

*(Podpis i pieczęć)*