

Przedmiar robót:**Budowa chodnika o długości 475 mb i szerokości 1,2 m w miejscowości Rodzone (dz. nr 112/1)****Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane****Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników****Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg****Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni****Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa chodnika w terenie równinnym	0,475 km		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 570*1,05	598,500 m ²		
3	KNR 2-31 0402-03 Krawężniki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10 475*0,15*0,20 = 14,25m ³ 475*0,10*0,15 = 7,125m ³	21,38 m ³		
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najazdowe - 100mb - krawężniki zwykłe - 375mb	100,000 375,00 m		
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	475,000 m		
6	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12cm grubość po zagęszczeniu	570,000 m ²		
7	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, beton C8/10 Ilość wjazdów – 20 (1,2*5,0*20)	570,000 m ²		
8	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości ok. 20% powierzchni	570,000 m ²		

*Wartość ofertowa NETTO**Podatek VAT**Wartość ofertowa BRUTTO*

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć)