

**Przedmiar robót:**

Budowa placu utwardzonego o długości 40 mb i szerokości 5,0 m w miejscowości Rudzienice  
(dz. nr279/2)

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa chodnika w terenie równinnym	0,040 km		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 200*1,05	210,000 m <sup>2</sup>		
3	KNR 2-31 0402-03 Krawężniki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10  90*0,15*0,20 = 2,70m <sup>3</sup>	2,70 m <sup>3</sup>		
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - krawężniki najazdowe – 40mb	40,00 m		
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	50,000 m		
6	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12cm grubość po zagęszczeniu	200,000 m <sup>2</sup>		
7	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, beton C8/10  Ilość wjazdów – 0	200,000 m <sup>2</sup>		
8	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości ok. 20% powierzchni	200,000 m <sup>2</sup>		

Wartość ofertowa NETTO

Podatek VAT

Wartość ofertowa BRUTTO

Data.....

.....  
(Podpis i pieczęć)