

Przedmiar robót:

Budowa placu utwardzonego o długości 27,40 mb i szerokości 10,95 m w miejscowości
Wikielec (dz. nr 67/3, 65/4, 67/2)

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane**Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników****Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg****Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni****Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,300 ha		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 300*1,05	315,000 m ²		
3	KNR 2-31 0402-03 Krawężniki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10 39*0,15*0,20 = 1,17m ³	1,17 m ³		
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - krawężniki najazdowe – 33mb	33,00 m		
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	6,000 m		
6	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12cm grubość po zagęszczeniu	300,000 m ²		
7	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, beton C8/10 Ilość wjazdów – 0	300,000 m ²		
8	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości ok. 20% powierzchni	203,000 m ²		
9	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości ok. 20% powierzchni Kostkę szarą dostarczy Inwestor w ilości 97 m²	97,000 m ²		

Wartość ofertowa NETTO

Podatek VAT

<i>Wartość ofertowa BRUTTO</i>	
--------------------------------	--

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć)