

## Przedmiar Robót:

Budowa chodnika o długości 597 mb i szerokości 1,1 m oraz 147 mb i szerokości 1,5 m w miejscowości Frednowy (dz. nr 354/2, 343, 323/1) plus 96m<sup>2</sup> na wjazdach – *na odcinku drogi powiatowe, PZD w Hławie realizuje przebudowę nawierzchni wraz z krawężnikami (nie ujęte w przedmiarze).*

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa chodnika w terenie równinnym	0,760 km		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 974*1,05	1022,70 m <sup>2</sup>		
3	KNR 2-31 0402-03 Krawężniki obrzeża	Ława pod krawężniki, beton C8/10  60*0,15*0,20 = 1,80m <sup>3</sup>	1,80 m <sup>3</sup>		
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - krawężniki najazdowe - 30mb - krawężniki zwykłe - 30mb	30,000 30,00 m		
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	1 101,000 m		
6	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12cm grubość po zagęszczeniu	974,000 m <sup>2</sup>		
7	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, beton C8/10  Ilość wjazdów – 8 (3,2*6,0*8)	974,000 m <sup>2</sup>		
8	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości ok. 20% powierzchni	974,000 m <sup>2</sup>		
9	KNNR 6 1301/4 1301/1	Plantowanie poboczy, uzupełnienie gruntem miejscowym, profilowanie 0,6m	235,000 m <sup>2</sup>		
10	<i>Kalkulacja własna</i>	Oznakowanie D-6 – 2 kpl., oznakowanie poziome – 10m <sup>2</sup>	1,000 Kpl		

<i>Wartość NETTO</i>	
<i>Podatek VAT</i>	
<i>Wartość BRUTTO</i>	

Data.....

.....  
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)