

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

Dotyczy: **postępowania znak: TIZ.271.5.219 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej Nowa Wieś – Kamień Duży”.**

**I. Odpowiedzi do treści SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ :

**Pytanie 1**

Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź 1**

Dokumentacja w załączeniu.

**Pytanie 2**

Prosimy o informacje, które materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego i gdzie należy je przetransportować.

**Odpowiedź 2**

Wszystkie materiały znajdujące się w pasie drogi gminnej są własnością Zamawiającego m.in. kostka betonowa, krawężniki i obrzeża oraz przepusty rurowe. Miejsce składowania materiałów – Kamień Mały 4b.

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja załączona do SIWZ jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny a błędy lub pominięcia w projekcie nie będą obciążały Wykonawcy.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja jest kompletna.

**Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie zgody i decyzje potrzebne do zrealizowania podmiotu zamówienia a ewentualne braki nie będą obciążały Wykonawcy.

**Odpowiedź 4**

Do czasu rozpoczęcia prac Zamawiający dostarczy niezbędne dokumenty.

**Pytanie 5**

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu ziemi z wykopu.

**Odpowiedź 5**

W obrębie działki nr 8/2 w Kamieniu Małym.

**Pytanie 6**

Projektowane przekroje poprzeczne nie odzwierciedlają widoku przekrojów normalnych I-I i II-II. Prosimy o wskazanie właściwego przekroju według, którego powinny być wykonane prace.

**Odpowiedź 6**

Przekroje normalne I-I i II-II są przekrojami schematycznymi i przedstawiają proj. konstrukcję drogi w danym miejscu (patrz projekt zagospodarowania terenu)

Przekrój normalny I-I jest zastosowany w przekroju poprzecznym w km 0+000,00

i 0+009,20 natomiast przekrój normalny II-II w km 0+258,20.

Proszę bazować na przekrojach poprzecznych. Grubość wymiany gruntu zmienia się wraz z kilometrażem drogi.

#### **Pytanie 7**

Wykonanie prac zgodnie z przekrojami normalnymi I-I i II-II nie jest możliwe – na całej długości podstawa wykopu będzie poza granicami działki drogowej. Prosimy wyjaśnienia.

#### **Odpowiedź 7**

Patrz odpowiedź Nr 6.

#### **Pytanie 8**

Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.

#### **Pytanie 9**

Prosimy o potwierdzenie że inwestycja będzie zrealizowana na działkach objętych projektem bud. tzn; nr 49,67,69,71.

#### **Odpowiedź 9**

Inwestycja będzie realizowana na dz. nr 49, 67, 69, 71 oraz na dz. nr 70 – zgoda właściciela gruntu na prowadzenie robót drogowych.

#### **Pytanie 10**

Na całej długości inwestycji w obrębie robót ziemnych biegnie linia gazowa średnioprężna 180mm i teletechniczna. Prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia tych sieci przy projektowanej głębokiej wymianie gruntu.

#### **Odpowiedź 10**

Zabezpieczenie sieci zgodnie z załączonymi uzgodnieniami:

- UZGODNIENIE NR 12699/BR/ZTI/2018 z dnia 2018.12.06 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
- 59777/TTISIOU/P/2018 z dnia 04.12.2018r. ORANGE POLSKA

#### **Pytanie 11**

Prosimy o plan/projekt i obliczenia odnośnie zabicia ścianek szczelnych.

#### **Odpowiedź 11**

Nie posiadamy. Proszę bazować na wytycznych w oparciu o SST D-10.10.01i

#### **Pytanie 12**

W km 0+90 str.L chodnik nie mieści się w działce drogowej. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dysponuje tym terenem pod inwestycję.

#### **Odpowiedź 12**

Po aktualnym przebiegu istniejącej drogi i chodnika.

#### **Pytanie 13**

W km 0+95 istnieją drzewa do wycinki, które są poza pasem drogowym. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę.

#### **Odpowiedź 13**

Lokalizacja drzew poza pasem drogowym w działce prywatnej.

#### **Pytanie 14**

Prosimy o przedstawienie uzgodnień z przedsiębiorstwem Wody Polskie.

#### **Odpowiedź 14**

Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.

#### **Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że grodzice z poz. 16d.1. mają pozostać w gruncie.

### **Odpowiedź 15**

Grodzice z pozycji 16d.1. mają pozostać w gruncie

### **Pytanie 16**

Prace w projektowanej technologii nie da się wykonać bez całkowitego zamknięcia odcinka. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwoli na zamknięcie drogi na czas prac i skierowanie ruchu na objazdy.

### **Odpowiedź 16**

Zamawiający przewiduje konieczność wyłączenia tego odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy. Projekt czasowej organizacji ruchu w gestii Wykonawcy.

### **Pytanie 17**

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu drewna z wycinki.

### **Odpowiedź 17**

Pozostanie na działce nr 70 .

### **Pytanie 18**

Ze względu na wąski pas drogowy nie ma możliwości wykonania niezbędnego kotwiczenia grodzic w gruncie dla utrzymania stateczności. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania wzmocnienia korpusu drogowego niż wymiana gruntu?

### **Odpowiedź 18**

Decyzja do podjęcia na etapie budowy po wykonaniu odkrywki.

### **Pytanie 19**

Pod rzeką Tynwałd biegnie rurociąg wyrównawczy łączący jezioro Łabędź z jeziorem Jeziorak. Może nie być możliwości wykonania głębokiej wymiany pod projektowanym przepustem. Prosimy o podanie rozwiązania uwzględniającego powyższą informację.

### **Odpowiedź 19**

Decyzja do podjęcia na etapie budowy po wykonaniu odkrywki. Nie posiadamy informacji o istniejącym rurociągu, na jakiej jest głębokości, czy jest drożny i czy pełni funkcję wyrównawczą.

### **Pytanie 20**

W kosztorysie nie uwzględniono odwodnienia wykopu, które przy tych gruntach i wysokim poziomie wód gruntowych powinno być przewidziane dla przyjętej technologii prac. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania prac należy przewidzieć odwodnienie wgłębne wraz z pompowaniem. Zwracamy również uwagę, że osuszenie wykopu może mieć znaczny wpływ na termin wykonania zadania.

### **Odpowiedź 20**

Do wykonania prac ziemnych (wykopów) należy przyjąć wykonanie odwodnienia wraz z pompowaniem.

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Rozdział XII pkt 1 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert **otrzymuje brzmienie:** „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. Wł. Andersa 2A, 14 - 200 Iława (Sekretariat pokój nr 212) do dnia **6 maja 2019 r., do godziny 10:00**. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania”.

w z WÓJTA  
  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Andrzej Brach