


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



P.1	(Przekrój przez posadzkę w pom. 0/6 – 0/9)
P.2	(Przekrój przez posadzkę w pom. 0/1 – 0/5)

POSADZKA BETONOWA DYLATOWANA Z DODATKIEM WŁÓKEN STALOWYCH 15kg NA m ² BETONU SZLIFOWANA 15cm	POSADZKA BETONOWA DYLATOWANA 5cm
WARSTWA SŁUZGOWA Z FOLII PE	WARSTWA SŁUZGOWA Z FOLII PVC
STYROPIAN XPS 10cm	STYROPIAN EPS100 20cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODBUDOWA BETONOWA C8/10(B10) 10cm	PODBUDOWA BETONOWA C8/10(B10) 8cm
ZAGĘSZCZONY PIASEK 30cm	ZAGĘSZCZONY PIASEK 30cm

- UWAGI:
- WYMIARY W [CM].
 - WYMIARY SPRĄDZAĆ NA BUDOWIE.
 - PRZED PRZYŚPIANIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ.
 - ROBOTY BUDOWLANO–INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEŻĄ, BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ WIEDZBRANŻOWĄ.
 - RYSUNKI WERYFIKOWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCYJNO–MATERIAŁOWYMI.
 - WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.

Investor:			
URZĄD GMINY W ILAWIE			
UL. GEN. WŁ. ANDERSA 2A			
14–200 ILAWA			
Nazwa inwestycji:			
BUDOWA REMIZY OSP WIE FRANCUSZKOWIE			
WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU			
Lokalizacja inwestycji:			
FRANCUSZKOWO, DZIAŁKA NR. 145 I 158/5			
OBRĘB GEODEZYJNY FRANCUSZKOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA ILAWA			
Tytuł rysunku:			
PRZEKRÓJ A-A			
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Hanna Folikiewicz Marciniak	BUA.3.16/63	
Oprowadz/a	inż. Daria Nowicka		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Miroslaw Stasiewicz	5/WMOKK/2015	
DATA:	07–2016	Kopieowane, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.	

Stadium:	Projekt budowlany	
Branża:	Architektoniczna	
Skala:	Nr rewizji:	Nr rysunku:
1:50	00	A3

HAJ TOMASZ HASKA	
ul. Bortniewskiego 18, 13–500 Nowe Miasto Lubawskie	
NIP: 877–09–35–91, REGON 281–473–798	
tel. 501–524–183, mail: ait-tomaszowski@o2.pl	