

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika Mątyki – Urwisko – I Etap  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Iława, obręb 24 Mątyki, dz. nr 40  
INWESTOR : Gmina Iława  
ADRES INWESTORA : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6  
DATA OPRACOWANIA : 11.12.2020r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł **Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
11.12.2020r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 7	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	8 - 13	CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki i obrzeża	
3	14 - 18	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
4	19 - 21	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>			
W tym:			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			
<b>Podatek VAT</b>			

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>				
1	KNR 2-01 d.1 012102	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	0.420		
2	KNR 2-01 d.1 012102	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	0.420		
3	KNR 2-01 d.1 011903	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.350		
4	KNR 4-01 d.1 010104	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m <sup>3</sup>	63.000		
5	KNR 2-01 d.1 031002	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m <sup>3</sup>	7.600		
6	KNR 2-33 d.1 070704	Montaż rur dwudzielnych ochronnych	m	19.000		
7	KNR 2-01 d.1 03200101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	7.600		
<b>2</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki i obrzeża</b>				
8	KNR 2-31 d.2 010101	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	380.000		
9	KNR 2-31 d.2 040303	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	310.000		
10	KNR 2-31 d.2 040705	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	350.000		
11	KNR 2-31 d.2 040204	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m <sup>3</sup>	47.263		
12	KNR 2-31 d.2 010901	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Rm=6-9MPa)	m <sup>2</sup>	365.000		
13	KNR 2-31 d.2 051102	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m <sup>2</sup>	365.000		
<b>3</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie</b>				
14	KNR 2-31 d.3 010101 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>	55.000		
15	KNR 2-31 d.3 040305	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	40.000		
16	KNR 2-31 d.3 040204	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem (B-15)	m <sup>3</sup>	2.400		
17	KNR 2-31 d.3 010901 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (Rm=6-9MPa)	m <sup>2</sup>	55.500		
18	KNR 2-31 d.3 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	55.000		
<b>4</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>				
19	KNR 2-01 d.4 050501	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m <sup>2</sup>	175.000		
20	KNR 2-31 d.4 010802	Wyrównanie mieszanką kruszywa łamanego 0-31,5 z wbudowaniem mechanicznym - przy krawężniku plus powierzchniowe utrwalenie emulsjami asfaltowymi i grysami 8-11mm i 5-8mm	t m <sup>2</sup>	25.400 70.000		
21	KNR 2-01 d.4 051502	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych w chodniku o gr. 15 cm na podbudowie	m	2.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: