

Przedmiar robót:

Budowa placu utwardzonego (parkingu) przy świetlicy wiejskiej w Mątykach o długości 25 mb i szerokości 5,5 m (dz. nr 345/4)

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,014 ha		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 137,50*1,05	144,38 m ²		
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
II. ELEMENTY ULIC					
3	KNR 2-31 0402-03 Krawężniki obrzeża	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła, beton C8/10 61*0,15*0,20 = 1,83m ³ 0*0,10*0,15 = 0,00m ³	1,83 m ³		
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - krawężniki najazdowe – 25mb - krawężnik zwykły – 30,5mb	25,00 30,50 m		
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	5,500 m		
6	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04x9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12cm grubość po zagęszczeniu	144,38 m ²		
7	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04x3	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, beton C8/10 Ilość wjazdów – 0 (5*1,2*0 = 0)	137,50 m ²		
8	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego w ilości ok. 20% powierzchni	137,50 m ²		

Razem dział: Elementy ulic	
<i>Wartość NETTO</i>	
<i>Podatek VAT</i>	
<i>Wartość BRUTTO</i>	

Data.....

.....
 (Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)