

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Znak pisma: TIZ.271.20.2020

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dziarny – Kozianka, Galdowo, Sapy, Kałduny – Ławice, Julin”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający **udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców:**

Pytanie 1. Pozycje przedmiaru dotyczące podbudowy i nawierzchni nie są zgodne z informacjami zawartymi w dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o opublikowanie prawidłowych powierzchni w tych pozycjach.

Odpowiedź: Załączona dokumentacja dotyczy przebiegu całej drogi gminnej Kałduny – Ławice. Prace podzielono na dwa etapy. I etap na odcinku 0+000km do 1+400km został wykonany i nie wchodzi w zakres ogłoszonego przetargu. Do realizacji przewidziano II etap na odcinku od 1+400km do 3+175km.

Do wyceny należy przyjąć odcinek drogi od km 1+400 do km 3 + 175, z następującymi warstwami:
- powierzchniowe podwójne utwalenie emulsją asfaltową z grysami (I warstwa emulsja 50/70 + grysy 8/11mm, II warstwa emulsja 50/70 + grysy 5/8mm);
– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
– stabilizacja cementem RM=2,5MPa gr. 15cm.
Załączmy przedmiar robót.

Pytanie 2. Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź: Zamawiający będzie honorował wszystkie wiarygodne dowody, na podstawie których Wykonawca wykaże istnienie bezpośredniego logicznego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniami związanymi ze wzrostem przypadków zakażeń na COVID-19 a możliwością wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie. W związku z powyższym od oceny przedstawionych dowodów Zamawiający uzależnia możliwość wydłużenia czasu na realizację zamówienia.

Pytanie 3. Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy, w tym również w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji umowy związanych z pandemią COVID-19, gdyż przyjmuje, że oferta składana w przedmiotowym postępowaniu przetargowym jest składana w warunkach trwającej pandemii COVID-19, co oznacza, że Wykonawca powinien przedstawiając ofertę uwzględnić fakt okoliczności mogących mieć wpływ na wzrost kosztów spowodowanych sytuacją pandemiczną. Niezależnie od treści powyższej odpowiedzi, Zamawiający pozwala sobie zauważyć, że we wzorze umowy wskazano w sposób wyraźny (§ 21), że w trakcie realizacji umowy będzie respektował przepisy prawne związane z pandemią COVID-19, a to oznacza, że będzie uwzględniał zmiany ogólnie panującej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.


Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.775	km km	1.775	
				RAZEM	1.775
2 d.1	KNR 2-01 0119-03	Pomiar powykonawczy 1.775	km km	1.775	
				RAZEM	1.775
3 d.1	KNR 2-31 0804-03 + KNR 2-31 0804-04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z podbudowa gr. 20cm wraz z utylizacją 1050	m2 m2	1050.000	
				RAZEM	1050.000
4 d.1	KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0214-04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o gr. do 30 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład do 10km 1470	m2 m2	1470.000	
				RAZEM	1470.000
2		Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi 95	m3 m3	95.000	
				RAZEM	95.000
6 d.2	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III. Materiał z dowozu 600	m3 m3	600.000	
				RAZEM	58.000
3		Podbudowy			
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7185	m2 m2	7185.000	
				RAZEM	7185.000
8 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 0	m2 m2	0.000	
				RAZEM	1060.000
9 d.3	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr 15cm 8438	m2 m2	8438.000	
				RAZEM	8438.000
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 7865	m2 m2	7865.000	
				RAZEM	7865.000
11 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2642	m2 m2	2642.000	
				RAZEM	3380.000
12 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy 40	m2 m2	40.000	
				RAZEM	40.000
4		Nawierzchnie			
13 d.4	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 50/70 i grysem kamiennym frakcja 8/11 (ciąg główny) 7900	m2 m2	7900.000	
				RAZEM	7900.000
14 d.4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 50/70 i grysem kamiennym frakcja 5/8 (ciąg główny) 7900	m2 m2	7900.000	
				RAZEM	7900.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
15 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17 d.5	KNR 2-31 0703-01 analogia	Montaż progów zwalniających płytowych 180x200cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty wykończeniowe			
18 d.6	KNNR-W 10 2513-03	Oczyszczenie, pogłębienie oraz profilowanie dna skarp rowu	m		
		482	m	482.000	
				RAZEM	482.000
19 d.6	KNR 2-31 0605-06	przepusty na PCV 300 wraz z obrukowaniem wlotów i wylotów na ławie z pospółki i zasypianie pospółką oraz	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
20 d.6	KNR 2-18 0613-03	Wymiana niezinventaryzowanej studnia chłonna do wymiany 1200 gł. 3m	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.6	KNR 2-18 0613-03	Wymiana pokrywy na pokrywę z otworem, właz żeliwny + kraty na wlotach do studni	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.6	KNR-W 2-25 0407-03	Płyty Meba gr. 8cm	m2		
		24	m2	24.000	
				RAZEM	24.000