


MAŁY PLAC ZABAW
przy Samorządowej Szkole Podstawowej
we Franciszkowie
Działka nr 199 obręb nr 8 Franciszkowo Górne

Inwestor: Gmina Ława ul. Gen. Wł. Andersa 2A,
14-200 Ława



- Projektowany mały plac zabaw
o wym. 16,00 x 15,00 m

22 MAJ 2012

STAROSTWO POWIATOWE
w Ławie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
14-200 Ława, ul. gen. Wł. Andersa 2A
tel. (089) 649 07 00, fax (089) 649 56 00

Kopia mapy ewidencyjnej

w skali 1: 1000

Województwo: Warmińsko-Mazurskie, up. STAROSTY

Powiat: Ława

mgr Hanna Zaboitna

INSPEKTOR

Władze Gminy: FRANCISZKOWO GÓRNE

Obręb: FRANCISZKOWO GÓRNE

OPRACOWAŁ

tech. bud. Zdzisław Standarski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 43/91/01

**- Projektowany mały plac zabaw
o wym. 16,00 x 15,00 m**

The diagram is a detailed architectural site plan of a rectangular park area. The overall dimensions are 1600 units by 1250 units. The plan is divided into several functional zones:

- Central Open Area:** Contains two large rectangular structures, labeled 10 and 11, which appear to be seating or viewing platforms. A central path, labeled 12, runs through the middle of this area.
- Central Water Feature:** A rectangular water feature, labeled 13, is located in the center of the park.
- Perimeter Zone:** The park is bordered by a path, labeled 15, and a line of trees, labeled 14. The trees are represented by stylized symbols.
- Numbered Elements:** Various numbered elements are scattered throughout the plan:
 - 1: A small rectangular structure or table.
 - 2: A small rectangular structure or table.
 - 3: A small rectangular structure or table.
 - 4: A small rectangular structure or table.
 - 5: A small rectangular structure or table.
 - 6: A small rectangular structure or table.
 - 7: A small rectangular structure or table.
 - 8: A small rectangular structure or table.
 - 9: A small rectangular structure or table.
 - 10: A large rectangular structure, possibly a seating area or viewing platform.
 - 11: A large rectangular structure, possibly a seating area or viewing platform.
 - 12: A central path or walkway.
 - 13: A rectangular water feature.
 - 14: A line of trees bordering the park.
 - 15: A path or walkway bordering the park.


Dimensions are provided for the overall area and specific sections:

- Overall dimensions: 1600 (width) by 1250 (height).
- Section dimensions (from top to bottom): 20, 180, 1250, 130, 20.
- Section dimensions (from left to right): 20, 100, 80, 220, 400.
- Section dimensions (from top to bottom): 20, 80, 1500, 130, 20.

1. Placyk wejściowy
 - nawierzchnia bezpieczna
 - poliuretanova gr. 4,5 cm w kolorze RAL 5003 (saphirblau) o pow. 19,00 m²
2. Plac zabaw
 - nawierzchnia bezpieczna
 - poliuretanova gr. 4,5 cm w kolorze RAL 2011 (tieforange) o pow. 150,00 m²
3. Opaska przy linii ogrodzenia
 - kostka betonowa typu Polbruk w kolorze żółtym, pas szer. 20 cm
4. Ogrodzenie placu zabaw
 - z siatki o wys. 1,00 m
 - z furtką szer. 1,00 m w kolorze zielonym
5. Kosz na śmieci
6. Ławka z oparciem (szt. 3)
 - dł. 1,70-1,80 m
7. Bujak na sprężynie (konik, piesek itp.)
8. Huśtawka pojedyncza - ważka
9. Huśtawka podwójna
10. Pomost wiszący
11. Przeplotnia
12. Zieleń (niskie krzewy ozdobne, trawa)
13. Tablica z logo MEN i regulaminem placu zabaw

tech. bud. Łazisław Standardski
Upewnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w szczególności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 43/91/01

PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:10



NAW. TRAWIASTA	
WARSTWA HUMUSU	35,0 cm
WARSTWA PIASKU	10,0 cm
GRUNY RODZIMY	

1,0 cm	WARSTWA WIERZCHNIA EPDM	1,0 cm
7,0 cm	" PODKLADOWA SBR	3,5 cm
5,0 cm	MIAK KAMIENNY	5,0 cm
15,0 cm	PODBUDOWA I TŁUCZNIKA KAM.	15,0 cm
20,0 cm	PIASEK ZAGĘSZCZONY	24,0 cm
	GRUNY RODZIMY	

tech. bud. Zdzisław Stancarski
Uprawnienia budowlane nr projektu 43/91/01
i kierowanie robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 43/91/01