

Opis

KOD CPV - 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

Wymiana nawierzchni poliuretanowej płyty boiska wielofunkcyjnego wraz z robotami towarzyszącymi przy Samorządowej Szkole Podstawowej i Samorządowym Gimnazjum w Ząbrowie Gmina Iława.

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne zerwanie niespójnej i spękanej nawierzchni poliuretanowej boiska,
- ręczny załadunek, wywóz, rozładunek i utylizację zerwanej nawierzchni,
- oczyszczenie podłoża, zagruntowanie i położenie nowej nawierzchni poliuretanowej z wierzchnią warstwą koloryzującą, o łącznej gr. 13 mm,
- wymalowanie linii boisk do piłki ręcznej, dwa pola do koszykówki, do siatkówki i tenisa

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Demontaż nawierzchni poliuretanowej płyty boiska						
1.001	KNR 231/803/3	Poz. analog. Rozebranie nawierzchni poliuretanowej mechanicznie, grubość nawierzchni 3-cm				
		pow. nawierzchni poliuretanowej	44,00*26,00 = 1 144,0	~1 144,00		m2
1.002	KNR 231/803/4	Poz. analog. Rozebranie nawierzchni poliuretanowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm				
		z poz. nr 1.001	1144,00 = 1 144,0	~1 144,00	-1,00	m2
1.003	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu zerwanej nawierzchni poliuretanowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy, wykorzystać pojazdy dowożące materiał do wywozu zerwanej nawierzchni PU)				
			1144,00*0,013 = 14,872	~14,87		m3
2 Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska						
2.001	KNR 231/310/1	Poz. analog. Nawierzchnia z poliuretanu SBR + EPDM, grubości 13 mm z malowaniem linii boiska i pól do poszczególnych gier				
			44,00*26,00 = 1 144,0	~1 144,00		m2