

PROJEKT ZAOPRODAROWANIA

DZIAŁKI

NR 82 OBR. 22-ŁAWICE

LEGENDA:

1. PROJ. UTWARDZENIE ALEI
2. - II - KAMIEŃ Z TABLICĄ PAMIĄTKI
3. - II - DREWNIANA RZĘZBA NOBLISTY
4. - II - ŁAWKI I KOSZE
5. ISTN. BUD. SZKOŁY
6. - II - ŚWIECILICY
7. - II - MOSTEK WENECKI
8. - II - SCENA ZADASZ
9. - II - WIATA REKR.

GRANICE DZIAŁKI


OPRACOWAŁ:

Ing. Bud. Zdzisław Stachurski
Wykonanie robót budowlanych
i kierownictwo budowlane
w ograniczonym zakresie
konstrukcyjno-budowlanej
in ewid. 4391/OJ

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ALEI

Skala 1:10

0,5%



PRZEKRÓJ PRZECZ WARSZY

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (kolorowej)
- podsypka cem-piask gr. 4 cm
- podbudowa betonowa C 8/10 gr. 6 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
- grunt rodzimy
- Obramowanie obustronne alei z obrzeży betonowych 30x8 cm
- Obramowanie poszerzeń z palisad betonowych o śr. 10 cm i wys. 30 cm (obrzeża i palisady na fundamencie z obustronnym oporem)

tech. bud. Zdzisław Stankowski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie
 (konstrukcyjno-budowlanej)
 nr ewid. 43/91/01

Opracował: