

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie stabilizacji cementem oraz wykonanie podwójnego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami dróg gminnych gruntowych oraz wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na terenie Gminy Ława”*

1. Przedmiot obejmuje wykonanie następujących zadań:

**1.1** Stabilizacja gruntu cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym 0-31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zamknięciem nawierzchni podwójną warstwą emulsji asfaltowej i grysów drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości **Urwisko działka nr 40 na odcinku 560 metrów i szerokości 4 metrów,**

**1.2** Stabilizacja gruntu cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym 0-31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zamknięciem nawierzchni podwójną warstwą emulsji asfaltowej i grysów drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości **Kamień Mały działka nr 47, 48/1 na odcinku 839 metrów i szerokości 4 metrów,**

**1.3** Stabilizacja gruntu cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym 0-31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zamknięciem nawierzchni podwójną warstwą emulsji asfaltowej i grysów drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości **Frednowy działka nr 351, 352 na odcinku 539 metrów i szerokości 4 metrów,**

**1.4** Stabilizacja gruntu cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym 0-31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zamknięciem nawierzchni podwójną warstwą emulsji asfaltowej i grysów drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości **Wilczany działka nr 55, 56, 57 i 9-323/1 na odcinku 1 433 metrów i szerokości 4 metrów,**

**1.5** Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej w miejscowości **Rudzienice działka nr 276, 243/3 (ul. Plac Parkowy) na długości 210 metrów i szerokości 3,50 metra.**

2. Przedmiot zamówienia został określony w warunkach technicznych i w przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych).

3. Termin realizacji zamówienia do 12 sierpnia 2013 roku.