

## Kosztorys ofertowy - zadanie nr 2:

**Wykonanie stabilizacji cementem oraz wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami na drodze gminnej o długości 839 mb i szerokości 4,0 m w miejscowości Kamień Mały**

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie pomiaru geodezyjnego dla odtworzenia pasa drogowego oraz jego granic	km	0,839		
2	Wykonanie podbudowy poprzez doziarnienie istniejącego gruntu kruszywem naturalnym 0/31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego 0/31,5 mm ze stabilizacją gruntu cementem w ilości 18 kg/m <sup>2</sup> o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	3356,000		
3	Wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami utrwalonej podbudowie stabilizowanej cementem przy użyciu grysów bazaltowych Warstwa dolna – 11 – 16 mm Warstwa górna – 8 – 11 mm	m <sup>2</sup>	3356,000		
4	Ustawienie stalowych barier ochronnych na przepustach	m	15,000		
5	Odmulenie przepustów pod konstrukcją drogi i zjazdami	m	8,000		
6	Brukowanie wlotów i wylotów przy przepuście	m <sup>2</sup>	6,000		
7	Profilowanie poboczy gruntowych	m <sup>2</sup>	1582,000		
8	Uporządkowanie rowów odwadniających	km	0,839		
9	Kontrola laboratoryjna: a) opracowanie recepty na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem b) badania laboratoryjne	km	0,839		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

Data.....

.....  
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela)