

Kosztorys ofertowy - zadanie nr 4:

Wykonanie stabilizacji cementem oraz wykonanie podwójnego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami na drodze gminne o długości 1433,00 mb i szerokości 4,0 m w miejscowości Wilczany

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie pomiaru geodezyjnego dla odtworzenia pasa drogowego oraz jego granic	km	1,433		
2	Wykonanie podbudowy poprzez dodziarnienie istniejącego gruntu kruszywem naturalnym 0/31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego 0/31,5 mm ze stabilizacją gruntu cementem w ilości 18 kg/m ² o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	5732,000		
3	Wykonanie podwójnego utwardzenia powierzchni emulsją i grysami na utwardzonej podbudowie stabilizowanej przy użyciu grysów bazaltowych warstwa dolna – 11 – 16 mm warstwa górna – 8 – 11 mm	m ²	5732,000		
4	Profilowanie poboczy gruntowych	m ²	2866,000		
5	Uporządkowanie rowów odwadniających	km	1,433		
6	Kontrola laboratoryjna: a) opracowanie recepty na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem b) badania laboratoryjne	km	1,433		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)