

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Woj: Warmińsko- Mazurskie,
Powiat i gmina: Iława,
Obręb: Franciszkowo Górne
Działka: 143/4

LEGENDA

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

SW-1 – studnia wiercona
SW-2 – studnia wiercona

OBIEKTY DO LIKWIDACJI

7 – istniejący śmietnik
istniejące ogrodzenie L=216.0 m

OBIEKTY DO ADAPTACJI

01 – budynek stacji wodociągowej, murowany, jednokondygnacyjny Pu=229 m2, Pz=271 m2, K=1555 m3
03 – odstojnik popłuczyn 8xø1500, H=2.8 m, Vu=15.0 m3
04 – zbiornik ścieków sanitarnych Vu=2.0 m3 ø1500, H=2.5 m

OBIEKTY PROJEKTOWANE

02 – zbiornik wyrównawczy, stalowy 2xø4500, H=7.3 m, V=100 m3
05 – neutralizator podchlorynu sodu ø1200, H=3.0 m

PVC, PE110–160 – przewody wody czystej z PVC i PE
PVC 0.11–0.20 – przewody kanalizacyjne, grawitacyjne
YKY – kable energetyczne i sygnalizacyjne
istniejące drogi i place z płyt bet.
chodnik i umocnienia z polbruku 181 m2
ogrodzenie z elementów typowych, panelowych, stalowych na cokole betonowym A–B–C–D–E–A L=216.0 m
H – hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą odcinającą DN 80

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej, wydanej przez PODGiK w pod numerem **703208–264/2010 (KERG 205.10–13/2010)**

podpis

Mapa sporządzona do celów projektowych, zaktualizowana przez Z.U.G. "Geoset" w Iławie w miesiącu kwietniu 2010 r.

Nr rob. 53/2010r. KERG: 205.10-13/2010

Zasięg aktualizacji

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt: SUW Franciszkowo	Adres: m. Franciszkowo gm. Iława
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu SUW	
Nr rys: 1	Projektował: mgr inż. S.Pokorski *upr. bud. nr 62/89/OL*; mgr inż. R.Glińska–Panfiłow *upr. bud. nr 77/85/OL*; mgr inż. arch. P.Ostoja–Lniski *upr. bud. nr 250/94/OL*; mgr inż. K.Nakonieczny *upr. bud. nr 08/01/OL* Sprawdził: mgr inż. G.Pokorski *upr. bud. nr 06/01/OL*
Skala: 1:500	
Data: 06.2010	Branża: sanit. bud. elektr.